แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 สถานที่ดำเนินการ บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ไปบ้านหนองห่าง ต.โนนเพ็ด)

ปริมาณงาน ดำเนินการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร- งานดินรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ดินถมจำนวน 450 ลบ.ม.

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ฝังท่อ คสล. Ø 0.40 ม.จำนวน 2 แถว 12 ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่าแรงต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1.00	งานชั้นรองพื้นทาง							
-	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	875.00	-	-	1.91	1,671.25	1,671.25
-	งานดินถมเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	437.50	35.02	15,321.25	-	-	15,321.25
-	งานชั้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	553.71	-	-	-	-
-	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	43.75	406.54	17,786.13	99.00	4,331.25	22,117.38
-	ไหล่ทางลงหินคลุก	ลบ.ม.	-	553.71	-	-	-	-
-	ไหล่ทางลงดินถม	ลบ.ม.	35.43	35.02	1,240.76	-	-	1,240.76
2.00	งานผิวทางจราจร	-	-	-	-	-	-	-
-	คอนกรีตโครงสร้าง(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	131.25	1,822.43	239,193.94	436.00	57,225.00	296,418.94
3.00	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-
-	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	875.00	20.50	17,937.50	5.00	4,375.00	22,312.50
-	- DB Ø 12 มม. longitudinal joint	ตัน	0.15	20,678.41	3,101.76	3,300.00	495.00	3,596.76
-	- RB Ø 15 มม. expansion/contraction joint	ตัน	0.17	17,764.49	3,019.96	3,300.00	561.00	3,580.96
4.00	งานไม้แบบ	ตร.ม.	65.62	-	-	18.53	1,215.94	1,215.94
5.00	งานท่อ (ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร)	-	-	-	-	-	-	-
-	ท่อ คสล. Dia 0.30 m.	ท่อน	-	429.41	-	-	-	-
-	ท่อ คสล. Dia 0.40 m.	ท่อน	12.00	612.73	7,352.76	-	-	7,352.76
-	ท่อ คสล. Dia 0.60 m.	ท่อน	-	1,085.35	-	-	-	-
-	ท่อ คสล. Dia 0.80 m.	ท่อน	-	1,911.84	-	-	-	-
-	ท่อ คสล. Dia 1.00 m.	ท่อน	-	2,688.75	-	-	-	-
-	ท่อ คสล. Dia 1.20 m.	ท่อน	-	2,761.41	-	-	-	-
-	ท่อ คสล. Dia 1.50 m.	ท่อน	-	2,893.82	-	-	-	-
6.00	วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
-	ตัด joint และหยอดยาง	ม.	345.00	-	-	13.75	4,743.75	4,743.75

รวม 379,572.25

① **ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์-)** 379,572.25

②

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	**379,572.25**
ค่า FACTOR F งานทาง(ภายในเขตพื้นที่ ใช้ Factor F งานอาคาร)	=	**1.3074**
ผลรวมค่างาน x FACTOR F	=	**496,253**
ป้ายโครงการ	=	**3,000**
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		**499,253**

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายภัทร วงศ์ละคร

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวสุพรรณี อยู่ชุมพล

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

นางอรจิรา บุบผาเต