




สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทาง

โครงการ ช่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9
 ขนาดโครงการ ช่อม/สร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 390.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย
 แบบเลขที่ ขญ.15/2563
 สถานที่ดำเนินการ บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 ตำบลหันหัวทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานทาง							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	1,950.00	1.70	3,315.000	1.3607	2.31	4,510.720
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
	-งาน Tack Coat	ลบ.ม.	1,950.00	15.06	29,367.000	1.3607	20.49	39,959.680
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,950.00	280.42	546,819.000	1.3607	381.57	744,056.610
3	งาน อื่น ๆ							
	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	78.00	290.00	22,620.000	1.3607	394.60	30,779.030
					602,121.000		รวม	819,306.040

ตัวอักษร (-หกแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	602,121.00
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมด	=	819,306.04

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง